รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ *ก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน บ้านเก่าโกใต้ หมู่ที่ 8*

รายละเอียดโครงการ *ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 11.38 เมตร*

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ *20 มกราคม 2560*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินขุดและถมดิน	6.00	ลบ.ม.			125.00	750.00	750.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	492.21	246.11	91.00	45.50	291.61	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	1500.00	375.00	398.00	99.50	474.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	1794.39	8,971.95	391.00	1,955.00	10,926.95	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm.	0.02	ตัน	20,051.41	401.03	4,100.00	82.00	483.03	
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.02	ตัน	18,611.69	316.40	4,100.00	69.70	386.10	
	- เหล็ก DB 12 mm.	0.11	ตัน	18,323.37	2,015.57	3,300.00	363.00	2,378.57	
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	25.00	ตร.ม.	25.00	625.00	5.00	125.00	750.00	
5	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30			467.30	
6	งานไม้แบบ	25.00	ตร.ม.			133.00	3,325.00	3,325.00	
	- ไม้กระบาก 1"x8" ยาว 4.00-4.50 ม.	12.00	ลบ.ฟ.	423.67	5,084.04			5,084.04	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	3.60	ลบ.ฟ.	411.21	1,480.36			1,480.36	
	- ตะปู	8.00	กก.	39.72	317.76			317.76	
7	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm.	12.00	ท่อน	542.87	6,514.44	243.60	2,923.20	9,437.64	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ศก. 3"	8.00	ท่อน	1415.89	11,327.12	300.00	2,400.00	13,727.12	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ศก. 2"	26.00	ท่อน	724.30	18,831.80	200.00	5,200.00	24,031.80	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ศก. 1 1/2"	35.00	ท่อน	627.11	21,948.85	160.00	5,600.00	27,548.85	
	- แผ่นเหล็กฐานเสาหนา 10 mm. 0.20x0.20 m.	8.00	แผ่น	59.48	475.84		-	475.84	
	- J-bolt 20 mm.x 600 mm.	16.00	ชุด	45.00	720.00			720.00	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟอลูมิเนียม ขนาด 25 ตร.มม.	30.00	เมตร	21.03	630.84		-	630.84	
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์- 380 โวลท์	0.00	ชุด	5,000.00	-	-	-	-	
	รวม/ยกยอดไป							**103,687.30**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ *ก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน บ้านเก่าโกใต้ หมู่ที่ 8*

รายละเอียดโครงการ *ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 11.38 เมตร*

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ *20 มกราคม 2560*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ และระดับน้ำรวมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	ชุด	8,000.00	-	-	-	-	
10	เครื่องสูบน้ำชนิดมอร์เตอร์จุ่มน้ำได้ ขนาด 1.5 แรงม้า รวมอุปกรณ์ ประกอบครบชุด	0.00	ชุด	25,000.00	-	-	-	-	
11	งานสี								
	- สีน้ำมัน	44.03	ตร.ม.	49.00	2,157.67	30.00	1,321.02	3,478.69	
12	งานท่อจ่ายน้ำ							-	
	- ท่อ PVC ปลายบานขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ชั้น 8.5	450.00	ท่อน	162.45	73,102.50	160.00	72,000.00	145,102.50	
	- ข้อต่อสามทาง 2" ลด 3/4" PVC	37.00	อัน	38.88	1,438.56	-	-	1,438.56	
	- ฝาปิดปลายท่อ 2 "	2.00	อัน	20.00	40.00			40.00	
	- ข้องอ PVC 90 องศา 2 "	10.00	อัน	23.61	236.10			236.10	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2 "	4.00	อัน	14.75	59.00			59.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง 2 "	2.00	อัน	724.00	1,448.00			1,448.00	
	- กาวทาท่อ ขนาด 1000 กรัม	15.00	กระป๋อง	435.00	6,525.00			6,525.00	
13	งานถังไฟเบอร์กลาส								
	- ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	18000.00	72,000.00	250.00	1,000.00	73,000.00	
14	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	4.00	ลบ.ม.			600.00	2,400.00	2,400.00	
15	งานรื้อถอนโครงเหล็ก	60.00	ตร.ม.			70.00	4,200.00	4,200.00	
	รวม							**237,927.85**	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							**341,615.14**	