ใบรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ *ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเลิง หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1)*

รายละเอียดโครงการ *ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 123 เมตร และบ่อพัก*

ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ดำเนินการ *ถนนสายข้างวัดบ้านนาเลิง หมู่ที่ 2 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู*

ประมาณราคาเมื่อวันที่ *18 เมษายน 2559*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดดิน	111.60	ลบ.ม.		-	99.00	11,048.40	11,048.40	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	12.40	ลบ.ม.	492.21	6,103.40	99.00	1,227.60	7,331.00	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	6.20	ลบ.ม.		-	398.00	2,467.60	2,467.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,488.00	กก.	2.52	3,749.76	-	-	3,749.76	
	- ทรายหยาบ	3.41	ลบ.ม.	492.21	1,678.44	-	-	1,678.44	
	- หิน	5.58	ลบ.ม.	467.29	2,607.48	-	-	2,607.48	
4	งานไม้แบบ	285.20	ตร.ม.		-	133.00	37,931.60	37,931.60	
	- ไม้กระบาก	85.56	ลบ.ฟ.	411.21	35,183.13	-	-	35,183.13	
	- ไม้เคร่า คิด 30 % ของไม้แบบ	25.67	ลบ.ฟ.	411.21	10,554.94	-	-	10,554.94	
	- ตะปู 3"	71.30	กก.	39.72	2,832.04	-	-	2,832.04	
5	เหล็ก RB6	0.75	ตัน	19,577.81	14,705.95	4,100.00	3,079.73	17,785.68	
6	เหล็ก RB9	1.94	ตัน	18,401.13	35,761.89	4,100.00	7,968.19	43,730.08	
7	ลวดผูกเหล็ก	37.57	กก.	46.73	1,755.63	-	-	1,755.63	
8	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	41.34	ท่อน	371.50	15,356.81	184.00	7,606.06	22,962.87	
9	งานคอนกรีตโครงสร้าง	26.72	ลบ.ม.		-	436.00	11,649.75	11,649.75	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8,682.83	กก.	2.52	21,880.72	-	-	21,880.72	
	- ทรายหยาบ	0.12	ลบ.ม.	492.21	58.69	-	-	58.69	
	- หิน	24.05	ลบ.ม.	467.29	11,237.79	-	-	11,237.79	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							**246,445.59**	

ใบรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	*ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเลิง หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2)*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร*
สถานที่ดำเนินการ	*ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านนาเลิง หมู่ที่ 2 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู*
ประมาณราคาเมื่อวันที่	*18 เมษายน 2559*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดดิน	68.40	ลบ.ม.		-	99.00	6,771.60	6,771.60	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.60	ลบ.ม.	492.21	3,740.80	99.00	752.40	4,493.20	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	3.80	ลบ.ม.		-	398.00	1,512.40	1,512.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	912.00	กก.	2.52	2,298.24	-	-	2,298.24	
	- ทรายหยาบ	2.09	ลบ.ม.	492.21	1,028.72	-	-	1,028.72	
	- หิน	3.42	ลบ.ม.	467.29	1,598.13	-	-	1,598.13	
4	งานไม้แบบ	174.80	ตร.ม.		-	133.00	23,248.40	23,248.40	
	- ไม้กระบาก	52.44	ลบ.ฟ.	411.21	21,563.85	-	-	21,563.85	
	- ไม้เคร่า คิด 30 % ของไม้แบบ	15.73	ลบ.ฟ.	411.21	6,469.16	-	-	6,469.16	
	- ตะปู 3"	43.70	กก.	39.72	1,735.76	-	-	1,735.76	
5	เหล็ก RB6	0.46	ตัน	19,577.81	9,013.32	4,100.00	1,887.58	10,900.90	
6	เหล็ก RB9	1.19	ตัน	18,401.13	21,918.58	4,100.00	4,883.73	26,802.31	
7	ลวดผูกเหล็ก	23.03	กก.	46.73	1,076.03	-	-	1,076.03	
8	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	25.34	ท่อน	371.50	9,412.24	184.00	4,661.78	14,074.02	
9	งานคอนกรีตโครงสร้าง	16.38	ลบ.ม.		-	436.00	7,140.17	7,140.17	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5,321.73	กก.	2.52	13,410.76	-	-	13,410.76	
	- ทรายหยาบ	0.07	ลบ.ม.	492.21	35.97	-	-	35.97	
	- หิน	14.74	ลบ.ม.	467.29	6,887.67	-	-	6,887.67	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							**151,047.30**	