กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดมบริเวณสี่แยกกลางบ้านหอพระพุทธ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกกลางบ้านหอพระพุทธ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

กองช่าง อบต.โนนขมิ้น

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานโครงสร้างพื้น,ฐานราก**								ที่มาของ **ค่าแรงงาน**
	1.1 งานขุดดินถมคืน	58.40	ลบ.ม.	0	0	125	7300	7,300	อ้างอิงจากสำนักงบ
	1.2 งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน	23.04	ตร.ม.	0	0	70	1612.8	1,613	ประมาณ
	1.2 ทรายหยาบอัดแน่น ก่อนเทพื้น	1.44	ลบ.ม.	514.02	740.1888	99	142.56	883	
	1.3 คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม 1:3:5	1.14	ลบ.ม.	1663.55	1896.447	398	453.72	2,350	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตฐานราก+เสาตอม่อ+แทนคอนกรีตเดิมที่รื้	7.50	ลบ.ม.	2144.86	16086.45	391	2932.5	19,019	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	1.5 งานไม้แบบ	18.4	ตร.ม.	0	0	133	2447.2	2,447	อ้างอิงจากราคาพานิชย์
	- งานไม้แบบ	18.40	ลบ.ฟ.	411.21	7566.264	0	0	7,566	ภายใน จ.หนองบัวลำภู
	- คร่าวไม้	5.52	ลบ.ฟ.	411.21	2269.8792	1	5.52	2,275	และร้านค้าภายในจังหวัด
	- ตะปู	6.00	ก.ก.	47.1	282.6	0	0	283	หนองบัวลำภู
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.02	ตัน	25261.68	505.2336	4100	82	587	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB 12 มม.	0.34	ตัน	23888.04	8121.9336	3300	1122	9,244	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	71.65	859.8	0	0	860	
2	**งานโครงสร้างเหล็ก**								
	2.1 ท่อเหล็ก Dia 4" x 3.2 mm.	7	ท่อน	1756.00	12292	526.2	3683.4	15,975	
	2.2 ท่อเหล็ก Dia 1 1/2" x 2 mm.(ดัดโค้ง)	70	ท่อน	660.00	46200	412.64	28884.8	75,085	
	2.3 ท่อเหล็ก Dia 1 1/2" x 2 mm.	40	ท่อน	660.00	26400	189.36	7574.4	33,974	
	2.4 ท่อเหล็ก Dia 1" x 2 mm.	68	ท่อน	440.00	29920	129.6	8812.8	38,733	
	2.5 เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 2 mm.	83	ท่อน	406.54	33742.82	148.2	12300.6	46,043	
	2.7 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.25 x 0.09 m.	28	แผ่น	200.00	5600	70	1960	7,560	
	2.8 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.075 x 0.15 x 0.09 m.	56	แผ่น	55.00	3080	15	840	3,920	
	2.9 สลักเกลียว ศ.ก. 19 มม. ยาว 0.50 ม.	56	ชุด	120.00	6720	0	0	6,720	
3	**งานสถาปัตยกรรมทั่วไป**								
	3.1 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนสี หนา 0.30 มม.(ดัดโค้ง)	558.6	ตร.ม.	135.00	75411	80	44688	120,099	
	3.1 ครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอนสี หนา 0.30 มม.	29	ม.	150.00	4350	50	1450	5,800	
	3.2 สกรูปลายสว่านยึดหลังคา	2300	ตัว	1.80	4140	0	0	4,140	
4	**งานทาสี**								
	4.1 ทาสีกันสนิม	130	ตร.ม.	42.00	5,460.00	35	4550	10,010	
5	**งานรางน้ำฝน**								
	5.1 รางน้ำฝนสังกะสี ขนาด 5 นิ้ว	76	ม.	400.00	30,400.00			30,400	รวมค่าติดตั้ง
	5.2 ท่อรางน้ำฝน ขนาด 3 นิ้ว	32	ม.	200.00	6,400.00			6,400	รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคาต้นทุน							**459,287**	