บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา *โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกแบ้านแม่ดาวเรือง สุโพธิ์ไข ถึง ฝายน้ำล้นหนองโสกปลาดุก บ้านโสกปลาดุก หมู่ที่ 5*

สถานที่ดำเนินการ *ถนนสายแยกแบ้านแม่ดาวเรือง สุโพธิ์ไข ถึง ฝายน้ำล้นหนองโสกปลาดุก ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู*

รายละเอียดโครงการ *ถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.*

ประมาณราคาเมื่อวันที่ *17 กรกฎาคม 2566* **ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	0.92	-	-
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	ลบ.ม	-	-	28.91	-	-
3	งานถมดินลูกรัง	85.00	ลบ.ม	75.13	6,386.05	10.00	850.00	7,236.05
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	8.75	ลบ.ม	514.02	4,497.68	99.00	866.25	5,363.93
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	21.00	ลบ.ม	2,144.86	45,042.06	306.00	6,426.00	51,468.06
5	เหล็กเสริม						-	
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	140.00	ตร.ม.	36.53	5,114.20	5.00	700.00	5,814.20
	- RB Ø 15 มม.	0.01	ตัน	24,291.59	340.08	3,300.00	46.20	386.28
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน		-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	12.00	ลบ.ฟ.	411.21	4,934.52	-	-	4,934.52
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00
7	แผ่นโฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-
8	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.x1.00 ม.	-		-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	1.47	ลิตร	54.91	80.72	4.50	6.62	87.33
11	ค่ารื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							**76,886.37**