บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการ *ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายอวยพร ชัยสักหาร ถึง ถนนทางเข้าวัดป่าทรงธรรม บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7*

สถานที่ดำเนินการ *ถนนสายจากบ้านนายอวยพร ชัยสักหาร ถึง ถนนทางเข้าวัดป่าทรงธรรม บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู*

รายละเอียดโครงการ *ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร*

ประมาณราคาเมื่อวันที่ *17 กรกฎาคม 2566* **ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	0.92	-	-
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	ลบ.ม	-	-	28.91	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	12.15	ลบ.ม	75.13	912.83	10.00	121.50	1,034.33
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	11.25	ลบ.ม	514.02	5,782.73	99.00	1,113.75	6,896.48
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	27.00	ลบ.ม	2,144.86	57,911.22	306.00	8,262.00	66,173.22
5	เหล็กเสริม						-	
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	180.00	ตร.ม.	36.53	6,575.40	5.00	900.00	7,475.40
	- RB Ø 15 มม.	0.02	ตัน	24,291.59	558.71	3,300.00	75.90	634.61
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน		-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	18.00	ลบ.ฟ.	411.21	7,401.78	-	-	7,401.78
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00
7	แผ่นโฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-
8	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.x1.00 ม.	-		-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	2.10	ลิตร	54.91	115.31	4.50	9.45	124.76
11	ค่ารื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							**92,134.57**