ใบแสดงรายละเอียดค่าก่อสร้าง

โครงการ *ปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าบ้านนายขาว พลเยี่ยม บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4*

รายละเอียดโครงการ *ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 30.00 เมตร*

ประมาณราคาเมื่อวันที่ *17 กรกฎาคม 2566*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานเตรียมพื้นที่ / เมตร**								
	ดินขุด	0.56	ลบ.ม.			125.00	70.00	70.00	(ดินขุดทั้งหมด
	งานทรายหยาบรองพื้น	0.08	ลบ.ม.	514.02	41.12	99.00	7.92	49.04	16.80 ลบ.ม.)
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	1,663.55	49.91	398.00	11.94	61.85	
	รวมเป็นเงิน / เมตร							**180.89**	
	ความยาวรวม 30.00 เมตร (1)							**5,426.64**	
2	**งานติดตั้งรางระบายน้ำ คอร. รูปตัววี รวมค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง**								
	รางระบายน้ำ คอร. รูปตัววี	10.00	ท่อน	2,800.00	28,000.00		-	28,000.00	
	ฝารางตามแบบรูป	120.00	ฝา	250.00	30,000.00		-	30,000.00	
	ยาแนวรอยต่อพร้อมจัดวางระดับราง	10.00	ท่อน	30.00	300.00	30.00	300.00	600.00	
	รวมเป็นเงิน (2)							**58,600.00**	
3	**งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.**								
	รื้อถอน คสล.วางบนดิน	14.50	ตร.ม.			70.00	1,015.00	1,015.00	
	รื้อท่อ คสล. ขนาด 0.20x1.00 ม.	10.00	ท่อน			60.00	600.00	600.00	
	รวมเป็นเงิน (3)							**1,615.00**	
4	**งานคอนกรีตพื้น**								
	Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	2.50	ตร.ม.	36.53	91.33	5.00	228.31	319.64	
	คอนกรีต	0.25	ลบ.ม.	2,144.86	536.22	306.00	134.05	670.27	
								989.91	
	รวมค่าต้นทุน 1+2+3+4							**66,631.55**	