

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนคูณ ถึง บ้านนาเลิง-บ้านห้วยไร่ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน ช่วง กม.0+050 - กม.1+290 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 496.00 ลบ.ม.(แน่น)
สถานที่ ถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง บ้านนาเลิง-บ้านห้วยไร่ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ฝ่าย/แบบ กองช่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนัก/กอง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ 17 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสริมผิวหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	496.00	ลบ.ม	387.81	192,353.76	113.88	56,484.48	248,838.24	
	ค่าปรับเกรด	4,960.00	ตร.ม.	-	-	1.76	8,729.60	8,729.60	
รวมยอดทั้งสิ้น					192,353.76		65,214.08	257,567.84	
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน		257,567.84	บาท					
	ค่า Factor F 1.3624 (งานทาง)		93,342.59	บาท					
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ,ค่าแรงงานและค่า Factor F		350,910.43	บาท					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)		350,000.00	บาท					
	(ตัวอักษร) - สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -								

** หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท/ลิตร