

ใบประมาณราคาทำก่อสร้าง

โครงการพัฒนาและตลาดอย่างบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่งสว่าง อ.บ้านหมองโก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร

หรือแพงกว่า 7,440.00 ตร.ม. และ ปริมาณหินคลุกทางหมดไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. (หลวม)

คณะกรรมการฯ 6 สาขาของ กป ต. ดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่าย/แบบ	กองช่าง	สำนัก/กอง	-	กรณ
				กรณีการส่งเสริมการปลูกสร้างของถาวร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
5 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสริมหินคลุกพร้อมการบดปรับเกลี่ย	135.00	ลบ.ม	313.99	42,388.65		-	42,388.65	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	7,440.00	ตร.ม.			11.66	86,750.40	86,750.40	งานรื้อผิว AC 5 ซม.
	ค่าการบดปรับเกลี่ยหินคลุก	7,440.00	ตร.ม.			1.77	13,168.80	13,168.80	
	ค่าการดัดเสริมพื้นที่	2,790.00	ตร.ม.			1.77	4,938.30	4,938.30	
	รวมยอดทั้งสิ้น					42,388.65		104,857.50	147,246.15
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน			147,246.15					
	ค่า Factor F 1.3642 (งานทาง)			53,627.05					
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ,ค่าแรงงานและค่า Factor F			200,873.20					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			200,000.00					
	(ตัวอักษร) - สองแสนบาทถ้วน -								

** หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล 33.50 บาท/ลิตร

โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
ตำบลหนองบัว

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 สายบ้านทุ่งสว่าง ถึง บ้านหนองโก

จุดเริ่มต้นโครงการ

ถนนสาย 102
กม.ที่ 2.5

โรงเรียนหนองบัว
สถานีอนามัยหนองบัว

- 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร
- 2 ช่วงที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร
- 3 ช่วงที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร
- 4 ช่วงที่ 4 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร

จุดสิ้นสุดโครงการ

2.40 กม.

