ใบแสดงรายละเอียดค่าก่อสร้าง

โครงการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี สายร้านค้าแม่เพ็ง ถึง บ้านพ่อทอง ซาบัวน้อย บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 106.00 เมตร
	จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 32.00 เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)	
1	**งานเตรียมพื้นที่ / เมตร**								
	ดินขุด	0.56	ลบ.ม.			125.00	70.00	70.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น	0.08	ลบ.ม.	529.60	42.37	99.00	7.92	50.29	
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	1,663.55	49.91	398.00	11.94	61.85	
	รวมเป็นเงิน / เมตร							**182.13**	
	ความยาวรวม 135.00 เมตร (1)							**24,588.16**	
2	**งานติดตั้งรางระบายน้ำ คอร. รูปตัววี รวมค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง**								
	รางระบายน้ำ คอร. รูปตัววี	46.00	ท่อน	2,800.00	128,800.00		-	128,800.00	ท่อนละ 3.00 ม.
	ฝารางตามแบบรูป	552.00	ฝา	250.00	138,000.00		-	138,000.00	
	ยาแนวรอยต่อพร้อมจัดวางระดับราง	46.00	ท่อน	30.00	1,380.00	30.00	1,380.00	2,760.00	
	รวมเป็นเงิน (2)							**269,560.00**	
3	**งานถนนคอนกรีต (แทนของเดิมที่รื้อออก)**								
	wire mesh #0.20x0.20 m. ศก. 4 mm.	11.80	ตร.ม.	41.36	488.05	5.00	59.00	547.05	
	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	1.77	ลบ.ม	2,168.23	3,837.77	327.00	578.79	4,416.56	
	รวมเป็นเงิน (3)							**4,963.61**	
4	**งานรื้อถอน**								
	งานรื้อถอน คสล.วางบนดิน	11.80	ตร.ม.			97.00	1,144.60	1,144.60	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	4.00	เมตร			60.00	240.00	240.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	7.00	เมตร			205.00	1,435.00	1,435.00	รื้อขนไป
	รวมเป็นเงิน (4)							**2,819.60**	

ใบแสดงรายละเอียดค่าก่อสร้าง

โครงการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี สายร้านค้าแม่เพ็ง ถึง บ้านพ่อทอง ชาบัวน้อย
	บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 106.00 เมตร
	จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 32.00 เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)	
5	**งานบ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.80 x 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดบ่อพัก คสล.**								
	- RB Ø 9 มม.	0.07	ตัน	21,351.03	1,451.87	4,100.00	278.80	1,730.67	
	- RB Ø 6 มม.	0.02	ตัน	25,261.68	606.28	4,100.00	98.40	704.68	
	- งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.20	ลบ.ม	529.60	105.92	112.00	22.40	128.32	
	- งานคอนกรีต	1.00	ลบ.ม	2,168.23	2,168.23	327.00	327.00	2,495.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	62.62	250.48	-	-	250.48	
	- งานไม้แบบ	7.30	ลบ.ฟ.	411.21	3,001.83	-	-	3,001.83	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	2.18	ลบ.ฟ.	412.21	898.62			898.62	
	- ตะปู	2.00	กก.	47.10	94.20			94.20	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,112.00	1,112.00	
	รวมเป็นเงิน (5)							**10,416.03**	
	รวมค่าต้นทุน 1+2+3+4+5							**312,347.39**	