

ใบประมาณราคาทำก่อสร้าง

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก สายบ้านนางจันรี ถึง ปลายคำพลอย จันดี บ้านโศกปลาดุก หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ปริมาณหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 37.95 ลบ.ม. (เหลว)
สถานที่ ถนนสายบ้านนางจันรี ถึง ปลายคำพลอย จันดี บ้านโศกปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่าย/แบบ กองช่าง **สำนัก/กอง** - **กรม** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** 8 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสริมหินคลุก	37.95	ลบ.ม	313.99	11,915.92	-	-	11,915.92	
	ค่าปรับเกรดเตรียมพื้นที่	253.00	ตร.ม.		-	1.77	447.81	447.81	
	ค่าเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	253.00	ตร.ม.		-	1.77	447.81	447.81	
	ท่อโยหิน ศก. 8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	1.00	ท่อน	250.00	250.00			250.00	
รวมยอดทั้งสิ้น					11,915.92		895.62	13,061.54	
รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน			13,061.54	บาท					
ค่า Factor F 1.3642 (งานทาง)			4,757.01	บาท					
รวมค่าวัสดุสิ่งของ,ค่าแรงงานและค่า Factor F			17,818.55	บาท					
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			17,000.00	บาท					
(ตัวอักษร) - หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -									

** หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล 33.50 บาท/ลิตร